

903	Oberboden		Seite
903 0	Vorbemerkungen		903/1
903 1	Oberbodenabtrag und -andeckung		
101	Oberboden innerhalb des Baugeländes abtragen	m ³	903/3
102	Oberboden andecken	m ³	903/3
103	Oberboden liefern und andecken	m ³	903/4
903 2	Oberbodenbearbeitung		
201	Oberboden auflockern	m ²	903/4
202	Oberboden aufbereiten	m ³	903/4

903 0 Vorbemerkungen

1. Allgemeines
2. Nebenleistungen, Besondere Leistungen
Die nachfolgend aufgeführten Leistungen gehören zum Leistungsumfang:
 - 2.1 Das Fördern des Oberbodens innerhalb der Baustelle unabhängig von der Länge der Förderwege.
3. Abrechnung
 - 3.1 Oberbodenlieferung:
Die Mengenermittlung erfolgt durch Aufmaß des Oberbodens auf dem Fahrzeug an der Einbaustelle.

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
101						903/1 Oberbodenabtrag und -andeckung		
						Oberboden des/der Homogenbereiche(s) einschließlich leicht verrottbarer Pflanzendecke innerhalb des Baugeländes in einer mittleren Dicke von cm	11	Oberboden abtragen
						abtragen,	12	
	01					für Straßen,		
	02					für Geh- und Radwege, Wirtschaftswege,		
	03					für Brücken,		
	04					für Flächen nach Unterlagen des AG,		
	05					für Flächen zur archäologischen Erkundung nach Unterlagen des AG. Der Abtrag ist mit einem Bagger mit einem 2 m breiten Humuslöffel durchzuführen.		
	06					für Bauteil	21	
		01				Oberboden von Grünflächen und Äckern,		
		02				Oberboden von Grünflächen,		
		03				Oberboden von Gärten,		
		04				Oberboden von Böschungen,		
		05				Oberboden von Waldflächen und dgl. nach Rodung,		
		06				Oberboden von	31	
			01		m ³	ggf. laden, fördern und innerhalb der Baustelle lagern.		
			02		m ³	ggf. laden, fördern und innerhalb der Baustelle in Mieten aufsetzen.		
			03		m ³	laden, zu einer Seitenablagerung des AG nach Unterlagen des AG fördern und lagern.		
			04		m ³	laden, zu einer Seitenablagerung des AG nach Unterlagen des AG fördern und in Mieten aufsetzen.		
			05		m ³	für sofortigen Wiedereinbau. Der Einbau wird gesondert vergütet.		
			06		m ³	in Eigentum des AN übernehmen und einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.		
			07		m ³	Oberboden	41	
102						Oberboden einschließlich leicht verrottbarer Pflanzendecke andecken.		Oberboden andecken
	01					Oberboden von Grünflächen, Äckern, Gärten und dgl.,		
	02					Oberboden von Waldflächen und dgl. nach Rodung,		
	03					Oberboden von	21	
		01				innerhalb der Baustelle gelagert, ggf. laden, fördern		
		02				innerhalb der Baustelle in Mieten aufgesetzt, ggf. laden, fördern		
		03				auf einer Seitenablagerung des AG nach Unterlagen des AG gelagert, laden, fördern		
		04				auf einer Seitenablagerung des AG nach Unterlagen des AG in Mieten aufgesetzt, laden, fördern		
		05				innerhalb der Baustelle abgetragen, ggf. laden, fördern		
		06				Oberboden	31	

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
			01		m³	und profilgerecht nach Unterlagen des AG auf Böschungen andecken.		
			02		m³	und profilgerecht nach Unterlagen des AG in Mulden und Gräben andecken.		
			03		m³	und profilgerecht nach Unterlagen des AG in Trennstreifen, Grüninseln und dgl. andecken.		
			04		m³	und nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle zur Geländeangleichung, Rekultivierung und dgl. andecken.		
			05		m³	und in einer Seitenablagerung nach Unterlagen des AG in Mieten aufsetzen.		
			06		m³	und andecken. Einbaubereich	41	
103						Oberboden liefern und andecken.		Oberboden liefern
	01					Oberboden profilgerecht nach Unterlagen des AG auf Böschungen andecken.		
	02					Oberboden profilgerecht nach Unterlagen des AG in Mulden und Gräben andecken.		
	03					Oberboden profilgerecht nach Unterlagen des AG in Trennstreifen, Grüninseln und dgl. andecken.		
	04					Oberboden nach Unterlagen des AG zur Geländeangleichung, Rekultivierung und dgl. andecken.		
	05					Oberboden andecken. Einbaubereich	21	
		01			m³	Die Mengenermittlung erfolgt auf dem Fahrzeug an der Einbaustelle.		
		02			m³	Die Mengenermittlung erfolgt nach Unterlagen des AG.		
		03			m³	Mengenermittlung.....	31	
						903/2 Oberbodenbearbeitung		
201						Oberboden des/der Homogenbereiche(s) auf Flächen, die vom AG zur Verfügung gestellt und durch den Baubetrieb bzw. die Zwischenlagerung verdichtet worden sind, auflockern. Oberfläche abgleichen und eggen.	11	Oberboden auflockern
	01				m²	Mittlere Auflockerungstiefe 30 cm.		
	02				m²	Mittlere Auflockerungstiefe 40 cm.		
	03				m²	Mittlere Auflockerungstiefe 50 cm.		
	04				m²	Mittlere Auflockerungstiefe cm	21	
202						Oberboden des AG aufbereiten. Abgerechnet wird der Oberboden vor der Aufbereitung.		Oberboden AG aufbereiten
	01					Oberboden innerhalb der Baustelle gelagert		
	02					Oberboden auf Seitenablagerung des AG nach Unterlagen des AG gelagert		
	03					Oberboden	21	
		01			m³	aufbereiten durch Absieben, Siebgröße mm x mm..... und lagern. Siebrückstand in das Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung nach Wahl	31	

T1	T2	T3	T4	T5	Einh	Langtext	K-Nr	Kurztext
		02			m ³	des AN zuführen.		
		03			m ³	aufbereiten durch Beimengen von Sand und lagern.	31	
						Sand liefern, Menge %.....	31	
						aufbereiten durch		